

**Ingenieursbureau Concreet bv**

Antwerpsesteenweg 144 bus 3

2950 Kapellen

Tel.: 03/315.10.95

info@concreetbv.be

**Opdrachtgever : REVA Ter Linde vzw****Bouwplaats : Leopold Van Kerckhovenstraat 62, 2870 Puurs-Sint-Amands****Projectnr : 22/518****Plannr : 1, 2, 3, 4 & 5****Datum : 24 april 2023****Meetstaat netwapening (netten 5,0x2,0 m2)**

Vloer	Netsoort	Opp. (m²)	aantal netten	Gewicht (kg)
-------	----------	-----------	---------------	--------------

Liftput

Funderingsplaat 30 (ondernet)	#8/8/150/150	7,83	0,98	52
Funderingsplaat 30 (bovennet)	#8/8/150/150	7,83	0,98	52
Betonwanden 30 (2x wapeningsnet)	#8/8/150/150	9,68	1,21	64

Vloerplaat gelijkvloers

Betonplaat op volle grond 30 (ondernet)	#8/8/150/150	739,40	92,54	4.881
Betonplaat op volle grond 30 (bovennet)	#8/8/150/150	739,40	92,54	4.881
Betonplaat op volle grond 30 (extra ondernet)	#10/10/150/150	6,75	0,84	70
Funderingszool 120x120cm² (ondernet)	#12/12/150/150	11,52	1,44	171
Funderingszool 120x120cm² (bovennet)	#12/12/150/150	11,52	1,44	171
Funderingszool 150x150cm² (ondernet)	#12/12/150/150	9,00	1,13	134
Funderingszool 150x150cm² (bovennet)	#12/12/150/150	9,00	1,13	134
Funderingszool 160x160cm² (ondernet)	#12/12/150/150	15,36	1,92	228
Funderingszool 160x160cm² (bovennet)	#12/12/150/150	15,36	1,92	228
Funderingszool 200x200cm² (ondernet)	#12/12/150/150	4,00	0,50	59
Funderingszool 200x200cm² (bovennet)	#12/12/150/150	4,00	0,50	59

Afdek gelijkvloers

Predallen 5+20 (bovennet)	#8/8/150/150	789,02	98,75	5.208
Predallen 5+20 (extra bovennet)	#8/8/150/150	4,50	0,56	30
Predallen 5+20 (extra bovennet)	#12/12/150/150	4,50	0,56	67
Betonplaat 25 (ondernet)	#8/8/150/150	27,69	3,47	183
Betonplaat 25 (bovennet)	#8/8/150/150	27,69	3,47	183

Betonwanden gelijkvloers

Betonwanden 19 (2x wapeningsnet)	#8/8/150/150	29,71	3,72	196
----------------------------------	--------------	-------	------	-----

Dakplaat

Predallen 5+15 (bovennet)	#8/8/150/150	11,88	1,49	78
Predallen 5+20 (bovennet)	#8/8/150/150	826,27	103,41	5.454

Betonwanden verdieping 1

Betonwanden 15 (2x wapeningsnet)	#8/8/150/150	34,81	4,36	230
----------------------------------	--------------	-------	------	-----

Afdek liftschacht

Betonplaat 20 (ondernet)	#8/8/150/150	4,83	0,60	32
Betonplaat 20 (bovennet)	#8/8/150/150	4,83	0,60	32

**Samenvattende hoeveelheden netwapening (netten 5,0x2,0 m2)**

Netsoort	Aantal netten	Gewicht (kg)	F <sub>yk</sub>
#5/5/150/150	-	-	500
#6/6/150/150	-	-	500
#8/8/100/100	-	-	500
#8/8/150/150	408,68	21.554	500
#10/10/100/100	-	-	500
#10/10/150/150	0,84	70	500
#12/12/100/100	-	-	500
#12/12/150/150	10,55	1.250	500

**Totaal kg :****22.874**