




Predallen:
Dikte: 5cm + 20cm betonopstort
Onderwapening: zie grondplan
Algemeen bovennet (BN): #8/8/150/150
+ Bijlegwapening

Betonwanden:
Dikte: 19cm
Wapeningsnet: 2x #8/8/150/150

Opmerking:
Stalen kolommen Rf te behandelen!

Legende:
 Dragende muren
 Niet-dragende muren
 Thermische onderbreking
 uw: uitstekende wapening



Gewapende betonplaat:
ter plaatse gestort
Dikte: 25cm
Bovennet (BN): #8/8/150/150
Ondernet (ON): #8/8/150/150
+ Bijlegwapening

Gewapende betonplaat
ter plaatse gestort
Dikte: 25cm
Bovennet (BN): #8/8/150/150
Ondernet (ON): #8/8/150/150
+ Bijlegwapening

Predallen:
Dikte: 5cm + 15m betonopstort
5cm + 20cm betonopstort
Onderwapening: zie grondplan
Algemeen bovennet (BN): #8/8/150/150
+ Bijlegwapening

Betonwanden:
Dikte: 15cm
Wapeningsnet: 2x #8/8/150/150

Legende:
 /// Dragende muren
 — Niet-dragende muren
 uw: uitstekende wapening

Gewapende betonplaat:
ter plaatse gestort
Dikte: 20cm
Bovennet (BN): #8/8/150/150
Ondernet (ON): #8/8/150/150
+ Hijshaak

Opmerking:
Stalen kolommen Rf te behandelen!

81.22

[illegible]